

**การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายป่าโจทย)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายป่าโจทย)  
รายละเอียดดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าโจทย)

๒. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก และวางท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑.๐๐ จุด จุดละ ๔ ท่อน

๓. ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชูชาติ ท่อนสำโรง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางดาววัน สุวรรณมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง	สำนัก/กอง กองช่าง
ประเภท	งานทาง	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอบึงอ้อย จังหวัดนครราชสีมา (สายป่าโจทย์)	
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	80,914.89	1.3365	108,142.75	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
3	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			111,142.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			111,000.00	
	ยอดสุทธิ (ตัวอักษร)			หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	


หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%


ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
(นายปราโมทย์ พงษ์นิมพล)  
นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
(นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางดาหวัน สุวรรณมา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าไผ่)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 50.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก และวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 1.00 จุด จุดละ 4.00 ท่อน ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

ประมาณราคาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ อบต.เกษมทรัพย์ เลขที่ - / -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	150.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.60	240.00	240.00
2	งานขุดรื้อถนน คสล.	150.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	10,500.00	10,500.00
3	งานทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	406.54	3,049.05	99.00	742.50	3,791.55
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	22.50	ลบ.ม.	1,919.63	43,191.68	306.00	6,885.00	50,076.68
5	- ค่าแรงงานบ่มผิวทางคอนกรีต	150.00	ตร.ม.	0.00	0.00	7.92	1,188.00	1,188.00
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB Ø 15 mm. @ 0.50 m.	0.05	ตัน	15,409.35	693.42	3,300.00	148.50	841.92
	- Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	150.00	ตร.ม.	25.00	3,750.00	5.00	750.00	4,500.00
7	งานไม้แบบ	7.50	ลบ.ฟ.	401.87	3,014.03	0.00	0.00	3,014.03
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	50.00	ม.	0.00	0.00	20.60	1,030.00	1,030.00
8	งานแอสฟัลท์	15.75	ลิตร	24.84	391.23	0.00	0.00	391.23
	- ค่าแรงงานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	33.00	ม.	0.00	0.00	12.31	406.23	406.23
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	4.64	ลบ.ม.	333.40	1,546.98	99.00	459.36	2,006.34
10	งานวางท่อระบายน้ำ							
	- งานขุดดินและถมคืน	6.48	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	810.00	810.00
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.24	ลบ.ม.	406.54	97.57	99.00	23.76	121.33
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น (180 ksc.)	0.24	ลบ.ม.	1,859.81	446.35	398.00	95.52	541.87
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	4.00	ท่อน	289.72	1,158.88	0.00	0.00	1,158.88
	- งานยานวท่อ	4.00	ท่อน	17.69	70.76	56.52	226.08	296.84
รวมราคาค่าต้นทุน								80,914.89

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%