



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง
บ้านแก่นางเหริญ หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง บ้านแก่นางเหริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างจุดที่ ๑ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง ๒ ข้าง จุดที่ ๒ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย และงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง ๒ ข้าง จุดที่ ๓ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด \varnothing ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถว แถวละ ๗.๐๐ ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์กำหนด

กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๒๖,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของรายการดังกล่าวนี้ ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาก่อสร้างเอง จะนำราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ทรัพย์มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มภายหลังมิได้

ผู้สนใจสามารถเสนอราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kasemsub.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๙๒ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


วงราชการ	ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง	สำนัก/กอง กองช่าง
ประเภท	งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแก่นางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอบึงอ้อย จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	
เมื่อวันที่	๒๕ ๑๒ ๒๕๖๐	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	98,452.52	1.3074	128,716.82	
2	เงื่อนไข				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายโครงการก่อสร้าง				
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	- ป้ายแสดงโครงการ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			128,716.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			128,500.00	
	ขอเบิกเพียง			126,300.00	
	ยอดสุทธิ (ตัวอักษร)				หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน


ลงชื่อ 
 (นายปราโมทย์ พงษ์นิมพิล)
 นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจสอบ

ลงชื่อ 
 (นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ

ลงชื่อ 
 (นางดาหวัน สุวรรณภา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นางสาวนัย สดสระน้อย)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ลงชื่อ 
 (นางสาวนัย สดสระน้อย)
 หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแก่นางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 วางท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 11 ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อ ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง
	จุดที่ 2 วางท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อ ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง
	จุดที่ 3 วางท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 2 แแถว แถวละ 7.00 ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตาม รายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

ประมาณราคาวันที่

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ตามแบบ

อบต.เกษมทรัพย์ เลขที่ - / - - -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
1	งานซ่อมแซมคันคลอง จุดที่ 1							
1.1	งานขุดดินวางท่อ	24.09	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,011.25	3,011.25
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	406.54	489.07	99.00	119.10	608.16
1.3	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	1.93	ลบ.ม.	1,981.31	3,823.93	398.00	768.14	4,592.07
1.4	ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60 ม.	11.00	ท่อน	616.82	6,785.02	0.00	0.00	6,785.02
1.5	งานยาแนวท่อ	0.29	ลบ.ม.	1,437.39	416.84	0.00	0.00	416.84
1.6	งานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ							
	- งานดินขุด, งานดินถมหลังท่อ	89.70	ลบ.ม.	131.19	11,767.38	0.00	0.00	11,767.38
	- งานคอนกรีต (240 ksc.)	0.89	ลบ.ม.	2,046.73	1,821.59	436.00	388.04	2,209.63
	- งานไม้แบบทั่วไป	1.78	ตร.ม.	401.87	715.33	133.00	236.74	952.07
	- งานตะปูตีไม้แบบ	0.45	กก.	56.07	25.23	0.00	0.00	25.23
	- งานเหล็ก RB Ø 9 mm.	0.04	ตัน	18,729.16	749.17	4,100.00	164.00	913.17
	- ลวดผูกเหล็ก	1.14	กก.	32.71	37.45	0.00	0.00	37.45
2	งานซ่อมแซมคันคลอง จุดที่ 2							
2.1	งานขุดดินวางท่อ	9.80	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,225.00	1,225.00
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.88	ลบ.ม.	406.54	357.76	99.00	87.12	444.88
2.3	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	1.40	ลบ.ม.	1,981.31	2,773.83	398.00	557.20	3,331.03
2.4	ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.30 ม.	10.00	ท่อน	289.72	2,897.20	0.00	0.00	2,897.20
2.5	งานยาแนวท่อ	0.14	ลบ.ม.	1,437.39	203.10	0.00	0.00	203.10
รวมราคาค่าต้นทุน								39,419.49

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแก่นางเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 วางท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 11 ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อ ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง
	จุดที่ 2 วางท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อ ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง
	จุดที่ 3 วางท่อ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 2 แถว แถวละ 7.00 ท่อน พร้อมงานดินถมหลังท่อปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและงานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง 2 ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตาม รายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

ประมาณราคาวันที่

ตามแบบ อกต.เกษมทรัพย์ เลขที่ - / -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
ยอดยกมา								39,419.49
2.6	งานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ							
	- งานดินขุด, งานดินถมหลังท่อ	51.75	ลบ.ม.	131.19	6,788.88	0.00	0.00	6,788.88
	- งานคอนกรีต (240 ksc.)	0.68	ลบ.ม.	2,046.73	1,391.78	436.00	296.48	1,688.26
	- งานไม้แบบทั่วไป	1.52	ตร.ม.	401.87	610.84	133.00	202.16	813.00
	- งานตะปูตีไม้แบบ	0.38	กก.	56.07	21.31	0.00	0.00	21.31
	- งานเหล็ก RB Ø 9 mm.	0.03	ตัน	18,729.16	561.87	4,100.00	123.00	684.87
	- ลวดผูกเหล็ก	0.90	กก.	32.71	29.60	0.00	0.00	29.60
3	งานซ่อมแซมคันคลอง จุดที่ 3							
3.1	งานขุดดินวางท่อ	42.35	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,192.65	4,192.65
3.2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.48	ลบ.ม.	406.54	601.68	99.00	146.52	748.20
3.3	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	2.37	ลบ.ม.	1,981.31	4,695.70	398.00	943.26	5,638.96
3.4	ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.80 ม.	14.00	ท่อน	1,074.77	15,046.78	0.00	0.00	15,046.78
3.5	งานยาแนวท่อ	0.49	ลบ.ม.	1,437.39	704.32	0.00	0.00	704.32
3.6	งานกำแพงคอนกรีตรัดปากท่อ							
	- งานดินขุด, งานดินถมหลังท่อ	119.80	ลบ.ม.	131.19	15,716.36	0.00	0.00	15,716.36
	- งานคอนกรีต (240 ksc.)	1.58	ลบ.ม.	2,046.73	3,233.83	436.00	688.88	3,922.71
	- งานไม้แบบทั่วไป	2.48	ตร.ม.	401.87	998.25	133.00	330.37	1,328.62
	- งานตะปูตีไม้แบบ	0.62	กก.	56.07	34.76	0.00	0.00	34.76
	- งานเหล็ก RB Ø 9 mm.	0.07	ตัน	18,729.16	1,316.66	4,100.00	288.23	1,604.89
	- ลวดผูกเหล็ก	2.10	กก.	32.71	68.85	0.00	0.00	68.85
รวมราคาค่าต้นทุน								98,452.52

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%