



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ (ซอยบ้านนายคำรณ) ขนาดร่องราง ระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๕๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร และงานคอนกรีตทับหลังท่อ พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ (ซอย บ้านนางชวน) ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๓๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อม งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน (๔.๐๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์กำหนด

กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๖๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของรายการดังกล่าวนี้ ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาก่อสร้างเอง จะนำราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ทรัพย์มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้อยค่าก่อสร้างเพิ่มภายหลังมิได้

ผู้สนใจสามารถเสนอราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kasemsub.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๔๐๐ ๙๘๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง	สำนัก/กอง กองช่าง
ประเภท	งานอาคาร	
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	

เมื่อวันที่ ๑๕ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	127,168.44	1.3074	166,260.02	
2	เงื่อนไข				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายโครงการก่อสร้าง				
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				จำนวน 1 ป้าย
	- ป้ายแสดงโครงการ				จำนวน 1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,260.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			166,000.00	
	ยอดสุทธิ (ตัวอักษร)			หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายปราโมทย์ พจน์นิมพลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายภูมิพันธ์ กุดสระน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางตาวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นางสาวนุ้ย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ช่วงที่ 1 (ขอยบ้านนายคำรณ) ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ความยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมงานวางท่อ คสล.ขนาด \varnothing 0.30 ม.และงานคอนกรีตทับหลังท่อ พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 (ขอยบ้านางชวน) ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ความยาว 33.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.20 ม. จำนวน 1 ท่อน (4.00 ม.) ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามแบบ อบต.เกษมทรัพย์ เลขที่ - / -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ 1 (ขอยบ้านนายคำรณ)							
1	งานรางระบายน้ำ (ช่วงที่ 1)							
1.1	งานขุดดิน	20.67	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,583.75	2,583.75
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.66	ลบ.ม.	406.54	673.23	99.00	163.94	837.17
1.3	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	1.33	ลบ.ม.	1,981.31	2,625.24	398.00	527.35	3,152.59
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	5.83	ลบ.ม.	2,046.73	11,932.44	306.00	1,783.98	13,716.42
1.5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	74.20	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,868.60	9,868.60
	- งานไม้แบบทั่วไป	37.10	ลบ.ฟ.	401.87	14,909.38	0.00	0.00	14,909.38
	- งานไม้คร่าว	11.13	ลบ.ฟ.	401.87	4,472.81	0.00	0.00	4,472.81
	- งานไม้ค้ำยัน	17.00	ตัน	35.00	595.00	0.00	0.00	595.00
	- งานตะปูตีไม้แบบ	18.55	กก.	56.07	1,040.10	0.00	0.00	1,040.10
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB \varnothing 9 mm.	0.53	ตัน	17,511.78	9,263.73	4,100.00	2,168.90	11,432.63
	- ลวดผูกเหล็ก	15.90	กก.	32.71	520.09	0.00	0.00	520.09
2	งานฝารางระบายน้ำ							
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	2.65	ลบ.ม.	2,046.73	5,423.83	306.00	810.90	6,234.73
2.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB \varnothing 9 mm.	0.23	ตัน	17,511.78	3,957.66	4,100.00	926.60	4,884.26
	- ลวดผูกเหล็ก	6.90	กก.	32.71	225.70	0.00	0.00	225.70
2.3	งานท่อ PVC. ขนาด \varnothing 2"	6.00	ท่อน	158.88	953.28	0.00	0.00	953.28
รวมราคาค่าต้นทุน								75,426.51

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	<p>ช่วงที่ 1 (ซอยบ้านนายคำรัมย์) ขนาดร่องวางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ความยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมงานวางท่อ คลส.ขนาด Ø 0.30 ม.และงานคอนกรีตทับหลังท่อ พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 (ซอยบ้านนางชวน) ขนาดร่องวางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. ความยาว 33.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.20 ม. จำนวน 1 ท่อน (4.00 ม.) ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ</p>

ประมาณราคาวันที่ ๑๗-๑๑-๒๕๖๐ ตามแบบ อบต.เกษมทรัพย์ เลขที่ -- / --

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
ยอดยกมา								75,426.51
3	งานวางท่อระบายน้ำ							
3.1	งานขุดรื้อผิว คลส.	15.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,050.00	1,050.00
3.2	งานขุดดิน	5.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	700.00	700.00
3.3	งานทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	406.54	81.31	99.00	19.80	101.11
3.4	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	0.20	ลบ.ม.	1,981.31	396.26	398.00	79.60	475.86
3.5	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.30 ม.	4.00	ท่อน	289.72	1,158.88	0.00	0.00	1,158.88
3.6	งานคอนกรีตทับหลังท่อ (240 ksc.)	2.25	ลบ.ม.	2,046.73	4,605.14	306.00	688.50	5,293.64
3.7	งาน Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	15.00	ตร.ม.	28.00	420.00	5.00	75.00	495.00
	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ช่วงที่ 2 (ซอยบ้านนางชวน)							
1	งานวางระบายน้ำ (ช่วงที่ 2)							
1.1	งานขุดดิน	11.80	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,474.75	1,474.75
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.03	ลบ.ม.	406.54	419.14	99.00	102.07	521.21
1.3	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	0.83	ลบ.ม.	1,981.31	1,634.58	398.00	328.35	1,962.93
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	3.30	ลบ.ม.	2,046.73	6,754.21	306.00	1,009.80	7,764.01
1.5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	39.60	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,266.80	5,266.80
	- งานไม้แบบทั่วไป	19.80	ลบ.ฟ.	401.87	7,957.03	0.00	0.00	7,957.03
	- งานไม้คร่าว	5.94	ลบ.ฟ.	401.87	2,387.11	0.00	0.00	2,387.11
	- งานไม้ค้ำยัน	12.00	ตัน	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00
	- งานตะปูตีไม้แบบ	9.90	กก.	56.07	555.09	0.00	0.00	555.09
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB Ø 9 mm.	0.28	ตัน	17,511.78	4,938.32	4,100.00	1,156.20	6,094.52
	- สวดผูกเหล็ก	8.46	กก.	32.71	276.73	0.00	0.00	276.73
รวมราคาค่าต้นทุน								119,381.18

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

